

Sitzungsvorlage Nr. XI/315

öffentlich

Zuständige Organisationseinheit

Bereich 40 - Schule und Sport

Beratungsfolge

Gremium

Schulausschuss

Sitzungsdatum

10.03.2026

Zuständigkeit

abschließende
Beschlussfassung

Förderanträge im Rheinisches Revier

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Schulausschuss nimmt den Sachbericht der Verwaltung zur Förderkulissee „Rheinisches Revier“ zur Kenntnis und stimmt den Antragstellungen und dem angedachten weiteren Verfahren zu.

Abstimmung: Einstimmig: ☐	Ja:	Nein:	Enthaltung:
---	-----	-------	-------------

Begründung:

Einleitung

Förderung im Rheinischen Revier – Schulbau, OGS und energetische Sanierung kommunaler Gebäude

Im Rahmen der Strukturförderung im Rheinischen Revier stehen Kommunen attraktive Fördermittel für den Schulbau, die energetische Sanierung kommunaler Gebäude sowie die Modernisierung von Offenen Ganztagschulen (OGS) zur

Verfügung. Ziel ist es, Schulgebäude fit für die Zukunft zu machen, Energie und Kosten zu sparen und gleichzeitig die Bildungsinfrastruktur zu stärken. Gefördert werden dabei energetische Sanierungsmaßnahmen, Planungsleistungen sowie ergänzende Investitionen in die Schul- und Betreuungsinfrastruktur.

Für den Schulbau (Neubau, Kauf, Inneneinrichtung) gibt es ebenfalls Programmbausteine, die die Verbesserung der Unterrichts- und Betreuungsbedingungen unterstützen. In vielen Fällen sind hier deutliche Zuschüsse möglich – abhängig von der Haushaltslage der Kommune und dem jeweiligen Förderprogramm. So beträgt die Förderquote für die Stadt Kaarst 92,5 %, was eine sehr hohe Unterstützung für kommunale Baumaßnahmen bedeutet.

Die Förderung erfolgt über das „Förderprogramm Energetische Sanierung kommunaler Gebäude“ im Rheinischen Revier, das im Programm „REVIEW.GESTALTEN“ gebündelt ist und unter anderem energetische Modernisierung von Schulgebäuden, Verwaltungs- und Sozialbauten umfasst.

Näheres ist den folgenden Links zu entnehmen:

- Programm „Energetische Sanierung kommunaler Gebäude“ – Rheinisches Revier:
<https://www.rheinisches-revier.de/foerderwegweiser/foerderprogramm-energetische-sanierung-kommunaler-gebaeude> ([rheinisches-revier.de](https://www.rheinisches-revier.de))
- Zukunftsagentur Rheinisches Revier – Infos zu Förderangeboten:
<https://www.rheinisches-revier.de/> (Suchfunktion „Förderprogramme“)
([rheinisches-revier.com](https://www.rheinisches-revier.com))
- Übersicht „Fördersätze im Rheinischen Revier“ (inkl. Förderquoten wie 92,5 % für Kaarst):
(PDF mit Förderquoten – Kommunenliste)

„Ausbau ganztägiger Betreuungsangebote für Kinder in der Primarstufe im Rheinischen Revier“

Mit dem Förderangebot „Ausbau ganztägiger Betreuungsangebote für Kinder in der Primarstufe im Rheinischen Revier“ wird ein wesentlicher Beitrag zur Bewältigung des Fachkräftemangels in der Region geleistet. Durch die gezielte Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen Erwerbstätigkeit und Arbeitsmarktteilhabe von Eltern – insbesondere von Alleinerziehenden – nachhaltig gestärkt werden.

Der bedarfsgerechte und verlässliche Ausbau ganztägiger Betreuungsangebote stellt eine zentrale Voraussetzung dafür dar, dass Eltern dem Arbeitsmarkt in Vollzeit oder vollzeitnah zur Verfügung stehen können. Unzureichende Betreuungsstrukturen führen häufig zu Einschränkungen der beruflichen Tätigkeit eines Elternteils und wirken sich damit negativ auf die Fachkräfteverfügbarkeit aus.

Ziel des Förderprogramms ist es, Investitionen in die Einrichtung, den Ausbau sowie den Erhalt von Ganztagsbetreuungsplätzen an Grundschulen im Rheinischen Revier zu unterstützen und die Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur langfristig zukunftsfähig aufzustellen.

Gefördert werden insbesondere investive Maßnahmen zur Schaffung und Erweiterung ganztägiger Betreuungsangebote, darunter:

- Neubau von Gebäuden oder Räumlichkeiten
- Umbau und Sanierung bestehender Einrichtungen
- Erweiterungsmaßnahmen einschließlich des Erwerbs von Gebäuden und Grundstücken
- Investive Anschaffung funktionsnotwendiger Ausstattung, z. B. Mobiliar, Spiel- und Sportgeräte, technische Ausstattung sowie feste Einbauten

Antragsberechtigt sind kommunale Träger öffentlicher Schulen im Rheinischen Revier.

Die weiteren Förderbedingungen OGS sind dem Link zu entnehmen:

https://www.rheinisches-revier.de/fileadmin/Content/Seitenstruktur/03_F%C3%B6rderwegweiser/Ausbau_ganzt%C3%A4giger_Betreuungsangebote/F%C3%B6rderprogramm_Infrastruktur_Ganzt ag.pdf

Sachbericht

OGS Inneneinrichtung

Bei Schulneubauten kommt der Inneneinrichtung eine zentrale Bedeutung zu. Sie ist weit mehr als eine funktionale Ausstattung, sondern ein wesentlicher Bestandteil der pädagogischen Arbeit und prägt maßgeblich die Qualität des Lern- und Lebensraums Schule.

Die Inneneinrichtung muss den Anforderungen klassischer Schulklassen ebenso gerecht werden wie denen des Offenen Ganztags. Während Unterrichtsräume vor allem klare Strukturen, ergonomische Arbeitsplätze, gute Sichtachsen sowie flexible Möblierung für unterschiedliche Unterrichtsformen benötigen, stehen im offenen Ganztags Aspekte wie Aufenthaltsqualität, Rückzugsmöglichkeiten, Bewegungsflächen und eine wohnlichere Atmosphäre im Vordergrund. Offene Lern- und Spielbereiche, multifunktionale Möbel sowie differenzierte Zonen für Lernen, Spielen, Entspannen und soziale Interaktion unterstützen die pädagogische Arbeit im Ganztags und fördern Selbstständigkeit und soziale Kompetenzen der Kinder.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Inneneinrichtung ist die Mensa. Entsprechend den städtischen Beschlüssen ist diese auf ein „Cook & Chill“-Küchenkonzept auszurichten. Dieses erfordert eine spezifische Ausstattung der Küche und der Ausgabebereiche, die sowohl den hygienischen als auch den organisatorischen Anforderungen gerecht wird. Gleichzeitig muss die Mensa als

sozialer Raum gestaltet sein, der den Kindern eine angenehme Essensatmosphäre bietet und Begegnung ermöglicht.

In der Vorbereitungsphase übernimmt die Schulverwaltung eine wichtige Rolle, insbesondere bei der Beantragung erforderlicher Fördermittel im Rheinischen Revier im Förderstrang OGS. Grundlage hierfür sind sorgfältig erstellte, produktneutrale Leistungsverzeichnisse, die eine transparente, wirtschaftliche und förderkonforme Beschaffung der Inneneinrichtung ermöglichen und gleichzeitig pädagogische Anforderungen berücksichtigen.

Die Planung und Umsetzung der Inneneinrichtung erfolgt in enger und konstruktiver Abstimmung zwischen der Kaarster Schulverwaltung, den Schulleitungen der GGS Stakerseite und der KGS sowie den jeweiligen OGS-Trägern – der Katholischen Jugendagentur an der KGS und dem Evangelischen Verein an der GGS Stakerseite. Diese enge Zusammenarbeit stellt sicher, dass die unterschiedlichen Perspektiven aus Verwaltung, Schule und Ganzttag zusammengeführt werden und eine passgenaue, zukunftsfähige Ausstattung entsteht.

Insgesamt ist hervorzuheben, dass die Inneneinrichtung bei Schulneubauten als integraler Bestandteil der pädagogischen Konzeption verstanden wird. Sie unterstützt zeitgemäße Bildungs- und Betreuungsangebote, schafft identitätsstiftende Räume und leistet einen wichtigen Beitrag zur ganzheitlichen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler.

Ergänzend ist festzuhalten, dass für die KGS Kaarst im Haushalt 2026 ein Finanzvolumen von für die Inneneinrichtung der Klassenraummöbel und ein Anteil für den Eigenanteil der OGS-Möblierung veranschlagt ist.

Für den Standort GGS Stakerseite sind ebenfalls Finanzmittel für die reinen Schul- und Klassenräume sowie Eigenanteile für OGS-Möbel etatisiert.

Die Ausschreibung des Mobiliars erfolgt zeitnah. Bis zur Zuschlagserteilung ist das Verfahren nicht förderschädlich, sodass die notwendigen vorbereitenden Schritte parallel zur Förderabwicklung erfolgen können. Positiv hervorzuheben ist zudem, dass sowohl die Kosten der erforderlichen Planungsleistungen als auch die Kosten zur Erstellung der produktneutralen Leistungsverzeichnisse förderfähig sind. Dies ermöglicht eine qualitativ hochwertige, pädagogisch fundierte und zugleich förderkonforme Vorbereitung der Inneneinrichtung.

Auch in diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Inneneinrichtung nicht als nachgelagerter Ausstattungsaspekt verstanden wird, sondern als bewusst geplanter und finanziell hinterlegter Bestandteil der pädagogischen Arbeit und der nachhaltigen Schulentwicklung in Kaarst.

OGS Neubauten

Im Rahmen des Anspruchs auf ganztägige Betreuung hat die Kaarster Schulverwaltung für alle Grundschulen standardisierte Raumkonzepte entwickelt.

Diese dienen als fachliche und planerische Grundlage für Machbarkeitsstudien zur Herstellung der erforderlichen räumlichen Kapazitäten.

Die Raumkonzepte berücksichtigen sowohl die Anforderungen des Unterrichts als auch die spezifischen Bedarfe des Offenen Ganztags. Sie definieren Funktionszusammenhänge, Flächenbedarfe und Nutzungsqualitäten für Lernräume, Gruppenräume, Differenzierungsflächen, Aufenthaltsbereiche, Mensa und Nebenräume. Dadurch wird eine einheitliche, zugleich aber flexibel anpassbare Planungsbasis geschaffen, die auf die jeweiligen Schulstandorte übertragen werden kann.

Diese systematische Vorgehensweise ermöglicht es, frühzeitig belastbare Aussagen zur Umsetzbarkeit, zum Flächenbedarf und zu möglichen baulichen Lösungen zu treffen. Gleichzeitig stellt sie sicher, dass die räumlichen Voraussetzungen für den gesetzlichen Ganztagsanspruch pädagogisch sinnvoll, wirtschaftlich und zukunftsfähig entwickelt werden.

An der **Mattias-Claudius-Schule** wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die die Bedarfe der jahrgangsgemischten inklusiven und offenen Ganztagsgrundschule berücksichtigt.

Die Machbarkeitsstudie des Architekturbüros Wichmann soll als Antragsgrundlage das Förderprogramm OGS im Rheinischen Revier dienen.

Das Architekturbüro Wichmann wird die Studie im Schulausschuss präsentieren und für Rückfragen zur Verfügung stehen.

Für die GGS Vorst als Ortsteilschule für Vorst und Driesch hat das Architekturbüro Schrammen bereits eine erste Machbarkeitsstudie in 2024 entwickelt und im Schulausschuss präsentiert.

Die Verwaltung beabsichtigt diese Studie zu modifizieren und für eine Antragsstellung im Rheinischen Revier aufzuarbeiten.

Die Verwaltung beabsichtigt im Schulausschuss eine erste grobe Kostenschätzung vorzulegen.

Die Antragstellung im Rheinischen Revier ist kein Beschluss zum Bauprogramm oder zum Start des Bauvorhabens.

Auf die Sitzungsvorlagen XI/316 zum Raumprogramm der MCS und XI/249 zum Raumprogramm der GGS Vorst wird verwiesen

Für die Inneneinrichtung der Offenen Ganztagschule (OGS) der KGS Kaarst ist gemäß Leistungsverzeichnis „Allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich“ ein Gesamtvolumen in Höhe von ****124.682,46 € brutto**** (104.775,18 € netto) vorgesehen.

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der Förderung im Rheinischen Revier, sodass für die Stadt Kaarst ein Eigenanteil von lediglich 7,5 % verbleibt. Dies ermöglicht eine qualitativ hochwertige, pädagogisch ausgerichtete Ausstattung bei gleichzeitig deutlich reduzierter kommunaler Haushaltsbelastung.

Beispiel KGS Kaarst:

Das Leistungsverzeichnis (**Anlage 1**) umfasst die Möblierung der Gruppenräume im Erd- und Obergeschoss (Räume 1–14), Aufenthalts- und Besprechungsbereiche, den Mehrzweck- und Toberaum, das OGS-Büro sowie die Ausstattung der Mensa. Vorgesehen sind unter anderem flexible Freiformtische, mobile Rollregale, Polster- und Sitzlandschaften, Akustikelemente, differenzierte Aufbewahrungssysteme, Büroausstattung sowie stapel- und transportfähiges Mobiliar für die Mensa. Die Auswahl der Möbel orientiert sich an den pädagogischen Anforderungen eines modernen Ganztagsbetriebs und unterstützt sowohl strukturierte Lernsettings als auch freies Spiel, Bewegung und Rückzugsmöglichkeiten.

Die Beschaffung der aufgeführten Möbel erfolgt ausschließlich im Falle einer positiven Förderzusage. Sollte die Förderung nicht bewilligt werden, wird die OGS weiterhin mit vorhandenem Bestandsmobiliar ausgestattet. Eine Neubeschaffung ist in diesem Fall nicht vorgesehen.

Durch die Förderung im Rheinischen Revier wird somit die Möglichkeit geschaffen, zeitgemäße, funktionale und pädagogisch wertvolle Lern- und Lebensräume für die Kinder der KGS Kaarst zu realisieren und die Qualität des Ganztagsangebots nachhaltig zu stärken.

Weiteres Verfahren

Das weitere Verfahren zur Realisierung der Inneneinrichtung der OGS an der KGS Kaarst ist klar strukturiert und eng mit dem Förderprozess im Rheinischen Revier verzahnt.

Die Antragstellung erfolgt im März. Mit Einreichung der vollständigen und prüffähigen Unterlagen – einschließlich der produktneutral erstellten Leistungsverzeichnisse – wird das formale Förderverfahren eingeleitet. Nach positiver Prüfung ergeht der ****Förderbescheid****, der die verbindliche Grundlage für die Umsetzung und Mittelabrufung darstellt.

Um den ambitionierten Zeitplan zur Inbetriebnahme der neuen Räumlichkeiten sicherzustellen, wird die Ausschreibung des Mobiliars parallel zum laufenden Förderverfahren vorbereitet und veröffentlicht. Dabei erfolgt die Ausschreibung

ausdrücklich unter dem Vorbehalt der Bezuschlagung im Falle eines positiven Förderbescheides. Dieses Vorgehen ist förderrechtlich zulässig und nicht förderschädlich, ermöglicht jedoch eine erhebliche Zeitersparnis im Gesamtprozess. Der Zuschlag an die Bieter erfolgt erst nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides.

Nach Auftragserteilung ist mit Lieferzeiten von etwa 6 bis 8 Wochen zu rechnen. Der frühestmögliche Liefertermin orientiert sich an der baulichen Fertigstellung und Übergabe der ALHO-Raummodule, die zu Beginn der Sommerferien im Juli vorgesehen ist. Ab diesem Zeitpunkt können Anlieferung, Montage und Einrichtung koordiniert erfolgen.

Spätester Zieltermin für die vollständige Ausstattung ist der Schulstart in der ersten Septemberwoche, sodass alle Gruppen-, Aufenthalts-, Mensa- und Büroräume betriebsbereit und pädagogisch funktionsfähig eingerichtet sind. Damit wird gewährleistet, dass die OGS unmittelbar zum Schuljahresbeginn in einer qualitätsvollen, kindgerechten Umgebung starten kann.

Durch die enge Abstimmung zwischen Fördermittelgeber, Schulverwaltung, Schulleitung, OGS-Trägern, Vergabestelle und Lieferanten wird ein verlässlicher, transparenter und effizienter Ablauf sichergestellt. Ziel ist es, die neuen Räume nicht nur termingerecht, sondern auch pädagogisch durchdacht und funktional optimal ausgestattet an die Schulgemeinschaft zu übergeben.

Ausblick und weiteres Vorgehen

Analog zur dargestellten Vorgehensweise bei der Inneneinrichtung der OGS an der KGS Kaarst ist vorgesehen, auch bei den angedachten Neubauten an der Stakerseite sowie bei den Ergänzungsbauten für die OGS der Matthias-Claudius-Schule und der GGS Vorst entsprechend zu verfahren.

Das bedeutet, dass auch dort frühzeitig pädagogisch abgestimmte Raum- und Möblierungskonzepte entwickelt, produktneutrale Leistungsverzeichnisse erstellt und – sofern Förderzugänge bestehen – entsprechende Förderanträge gestellt werden. Ziel ist eine qualitätsvolle, funktionale und zugleich wirtschaftliche Ausstattung, die den Anforderungen des Ganztags gerecht wird und eine nachhaltige Schulentwicklung unterstützt.

Die Möblierung der Schul- und Klassenräume erfolgt hingegen unabhängig von Förderanträgen im Rahmen der regulären Haushaltsmittel. Hier steht die

bedarfsgerechte Ausstattung der Unterrichtsräume im Vordergrund, um moderne Lernsettings, Differenzierungsmöglichkeiten und flexible Unterrichtsformen zu ermöglichen.

Die Verwaltung bittet in diesem Zusammenhang um Zustimmung zum dargestellten Gesamtverfahren sowie zum vorliegenden Sachbericht. Mit der Zustimmung wird die Grundlage geschaffen, die weiteren Schritte strukturiert einzuleiten, Fördermöglichkeiten konsequent zu nutzen und die anstehenden Maßnahmen zeitlich und organisatorisch verlässlich umzusetzen.

Insgesamt verfolgt die Stadt damit das Ziel, die räumlichen Voraussetzungen für den Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung vorausschauend zu schaffen und gleichzeitig hochwertige Lern- und Lebensräume für alle Grundschulstandorte nachhaltig zu entwickeln.

Finanzierung:

☐ keine finanzielle Auswirkung

☐ finanzielle Auswirkung

Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:

Haushaltsjahr: 2026

Produkt- / Auftragssachkonto: -

Kosten:	0,00 €
Verfügbare Mittel:	0,00 €
Differenz:	0,00 €
Objektbezogene	0,00 €

Einnahmen:

Deckungsvorschlag:

Gezeichnet

Semmler, Sebastian, Dr., Erster Beigeordneter
Wilms, Michael, Bereich 40 - Schule und Sport

Anlagen

Anlage 1_KGS Kaarst_LV Schulraumausstattung OGS
Anlage 2_Kaarst ZN 2534-003_Kath.GS_Erdgeschoss
Anlage 3_Kaarst ZN 2534-003_Kath.GS_1.Obergeschoss

Leistungsverzeichnis

Projekt / Bauvorhaben:

Katholische Grundschule Kaarst
Alte Heerstraße 81
41564 Kaarst

Auftraggeber:

Maßnahme:

LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

Summe netto: EUR

zzgl. MwSt (19,00 %): EUR

Summe brutto: EUR

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst

LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen / Vertragstexte	3
1	Erdgeschoss	9
1.1	OGS Gruppenräume 1-7 Raum-Nr. 00.01+00.02+00.03+00.04+00.05+00.06+00.07	9
1.2	00.10 OGS Aufenthalt	21
1.3	00.11 OGS Besprechung	32
1.4	00.09 OGS Mehrzweckraum	36
1.5	00.24 KGS/OGS Mensa	42
2	1. Obergeschoss	46
2.1	OGS Gruppenräume 8-14 Raum-Nr. 01.19+01.21+01.22+01.23+01.24+01.25+01.26+01.27	46
2.2	01.14 OGS Toberaum	56
2.3	01.28 OGS Büro	57
	Zusammenstellung	62

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Geltende Unterlagen zum nachstehenden Leistungsverzeichnis:

1. Allgemeine und technische Unterlagen
2. Planunterlagen:
 - **Kaarst ZN 2534-003_Kath.GS_Erdgeschoss**
 - **Kaarst ZN 2534-003_Kath.GS_1.Obergeschoss**

Die Vermaßungen in den Ansichtsplänen dienen zur Orientierung und entsprechen den ca. - Maßen im LV.

Transport bis zur Verwendungsstelle:

Die Räumlichkeiten zu den nachstehend beschriebenen Einrichtungen befinden sich im Erd- und Obergeschoss.

Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Die Grundlage für die Angebotsabgabe ist die funktionale Leistungsbeschreibung unter Berücksichtigung der Vorbemerkungen.

Im Angebot sind alle nachfolgend aufgeführten Leistungen und Hinweise zu berücksichtigen:

10.01 Die in dieser Leistungsbeschreibung beschriebenen Positions- und Geräteausstattungen sind Mindest-Vorgaben. Durch die angebotenen Produkte und Leistungen sind diese Mindest-Vorgaben einzuhalten oder können durch höherwertige Produkte abgesichert werden.

Werden die in der Leistungsbeschreibung genannten Mindest-Vorgaben (Technische Vorbemerkungen und Positionsbeschreibung) nicht erfüllt, wird das Angebot ausgeschlossen.

Systembedingte Abweichungen des Bieters werden anerkannt, soweit sämtliche relevanten Normen, Vorschriften und Bestimmungen eingehalten und keine Einschränkungen in Bezug auf Sicherheit, Funktionalität und Qualität bestehen.

Alle angebotenen Möbel und Bauteile dürfen nach der Verarbeitung die zulässigen Emissions- und Immissionsgrenzen nicht überschreiten. Verwendete Materialien wie: Lacke, Farben, Leime etc. müssen toxikologisch unbedenklich sein. Es dürfen keinerlei tropische Hölzer verwendet werden. Alle Produkte müssen zudem PVC,- Lösungsmittel- und chromfrei sein. Die Holzwerkstoffe müssen das RAL-Umweltzeichen DE-UZ-76 haben. Holz muss frei von holzzerstörenden Pilzen und Insekten sein.

Alle zu verwendenden Holzprodukte sind nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert oder erfüllen die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln.

10.02 Die Mengen der LV-Positionen können auf Wunsch des Auftraggebers ohne Einheitspreis-Aufschlag geändert werden, solange die Änderungen im gesetzlich vorgegebenen Rahmen bleiben. Es können Positionen auf Wunsch des Auftraggebers weggelassen werden ohne Auswirkung auf dem vom Bieter angegebenen Einheitspreis, solange die Änderungen im gesetzlich vorgegebenen Rahmen bleiben.

10.03 Die angegebenen Maße sind als Richtwerte zu verstehen, um den unterschiedlichen Fabrikaten gerecht zu werden. Dies gilt nicht, soweit bei bestimmten Positionen vermerkt ist, dass die angegebenen Maße genau einzuhalten sind, es sich nicht um ca. -Maße handelt und damit Abweichungen von den Maßen unzulässig sind.

10.04 Jeder Bieter hat sich durch Prüfung der Räumlichkeiten davon zu überzeugen, dass die von ihm angebotene Einrichtung den baulichen Gegebenheiten und dem Verwendungszweck entspricht.

10.05 Änderungen des Leistungsverzeichnisses dürfen nicht erfolgen. Die im Text offen gelassenen Stellen sind auszufüllen.

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst

LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

Vorbemerkungen / Vertragstexte

10.06 Änderungen durch die die Sicherheitsvorschriften VDE und DVGW, sowie die Richtlinien für die sichere Schule, GUV-SR 2001 oder andere Vorschriften, nachteilig oder mindernd berührt werden, sind nicht zulässig.

10.07 Die Angebotspreise haben zu umfassen:

- Lieferung der Geräte und Anlagen einschließlich Verpackung, frei Verwendungsstelle.
- Der Innenraum des Aufzugs (falls vorhanden) ist vom Auftragnehmer bei Benutzung in angemessener Weise und mit geeigneten Materialien vor Beschädigungen zu schützen.
- Das Verpackungsmaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist fach- / umweltgerecht zu entsorgen.
- Die Stellung von Fachmonteuren für die Aufstellung und Montage aller im Angebot aufgeführten Möbel und Geräte einschließlich Ausrichten, sowie das Anschließen der Geräte an die bauseitigen Ver.- und Entsorgungsleitungen.
- Die Inbetriebnahme und Einregulierung aller Geräte ist für den Auftraggeber kostenlos durch den Auftragnehmer zu einem vom Auftraggeber zu bestimmenden Termin durchzuführen.
- Revisionsunterlagen sind vor Schlussabnahme zu übergeben, 1x in Papierform, 1x digital.
- Die Gewährleistung beginnt erst nach mängelfreier Abnahme.

10.08 Der Auftragnehmer hat ohne zusätzliche Vergütung zu liefern:

- Bei einer reinen Möbellieferung die Grundrisspläne und nach Vorgabe AG ebenfalls Ansichtspläne.
- Bei Lieferungen einer technischen Ausstattung sind zusätzlich die für die Ausführung nötigen Installations- und Montagepläne im Maßstab 1:20/1:50 im DWG-Format zur Verfügung zu stellen. Die Pläne sind dem Auftraggeber innerhalb von drei Wochen nach Auftragseingang zur Prüfung vorzulegen. Die Pläne bestehen aus einem Wand-Ansichtsplan mit Installationsangaben, aus dem alle Endpunkte der bauseitig zu verlegenden Installationsleitungen hervorgehen. In den Plänen sind alle erforderlichen Anschlusswerte für die Elektro-, Sanitär- und Abluftinstallationen anzugeben.
- Sollten bereits bauseitig Installationspunkte vorhanden sein, sind diese zu prüfen und eventuelle Unstimmigkeiten mit dem BH abzuklären.
- Lieferungen sind dem Bauherren frühzeitig anzukündigen.
- Bestandspläne:
Vor Schlussabnahme sind Pläne im DWG- und PDF-Format mit der wirklich gelieferten Ausstattung, den Geräten und allen Anschlusspunkten dem Auftraggeber mit den unter 10.07 aufgeführten Revisionsunterlagen zu übergeben, 1x in Papierform, 1x digital.

10.09 Baureinigung

- Die Grobreinigung der Baustelle hat täglich zu erfolgen.
- Einmal wöchentlich ist die Baustelle besenrein zu säubern.

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Hinweis:

Die Grundlage für die Angebotsabgabe ist die funktionale Leistungsbeschreibung unter Berücksichtigung der Vorbemerkungen.

Neben der geforderten Funktionalität muss die Schuleinrichtung ein einheitliches Design aufweisen. Es ist ein Schuleinrichtungssystem anzubieten.

Jede der Einrichtungskomponenten muss den Erkennungswert als Bestandteil des Einrichtungssystems widerspiegeln. Die Einrichtung als Ganzes hat in ihrer Erscheinung (Geometrien, Höhen- und Tiefenstrukturen, Fugenbilder, Griffe und Farben) formschön und homogen zu wirken.

Ausführung Schränke:

Korpus:

Schränkkorpus, Mittelwände, Fachböden sind aus hochverdichteter Dreischicht Feinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1, Dicke mind. 19mm, beidseitig mit Melaminharzbeschichtung zu fertigen

- Die Vorderkanten des Korpus, und die Vorderkanten der Fachböden werden in PP, schlagzäh, allseitig gerundet (Stärke mind. 1,5 mm) ausgeführt.
- Alle anderen Kanten, einschließlich der Montageböden, haben eine mind. 0,5 mm dicke PP-Dünnkante.
- Sichtbare Rückwände sind in Korpus-Qualität auszuführen.
- Die Innenflächen der Seiten erhalten Rasterbohrungen zur Aufnahme von Beschlagteilen, Fachböden und Führungsschienen für Schubkästen.

Material Fronten:

- Die Dekor-Ausführung der Fronten ist den Einzelpositionen zu entnehmen.
- Die Fronten werden aus hochverdichteter 3-Schichten-Flachpressplatte, 19 mm stark, nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1, gefertigt und sind rundherum mit einer Kante in PP oder ABS, schlagzäh, allseitig gerundet (Stärke mind. 1,5 mm), durchgefärbt und UV-beständig nach DIN 53389 zu schützen.
- Bei Doppeltüren erhält eine Seite eine Staubleiste.
- Die Fronten sind beidseitig mind. mit Melaminharz beschichteten

Türen:

- Jede Tür, bei Doppeltüren jede erst zu öffnende Tür erhält mindestens ein Bügelgriff in Edelstahl oder gleichwertig.
- Die Flächentragfähigkeit der Fachböden beträgt mind. 30 kg mit mind. 4 Fachbodenträgern je Fachboden.
- Die Böden sind im Lochraster (Abstände je nach Hersteller) auf Metallbodenträgern mit Ausziehsicherung höhenverstellbar
- Ab einer Rasterbreite über 600mm sind die Fachböden mit einer Verstärkung auszustatten.
- Die eingesetzten Tür-Scharniere aus Ganzmetall müssen einen Öffnungswinkel der Türen von mind. 170° ermöglichen und dreidimensional einstellbar sein
- Türen sind mit Scharnierzuhaltung, Zylinderschloss (nach Leistungsbeschreibung) und Bügelgriff auszuführen.
- Türen bis 900 mm Höhe sind mit 2 Scharnieren, Türen über 900 mm Höhe sind mit mind. 3 oder mehr Scharnieren und einem Objekt-Drehstangen-Schloss auszustatten.
- Flügeltüren werden mit einer Einzelschließung ausgestattet.

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst

LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Schubkästen / Auszüge

- Schubkästen erhalten prinzipiell einen Vollauszug mit Teleskopführung und Einzugsautomatik
- mit Zentralverschluss
- *Material*
 - Stahlzarge an den Seiten
 - Stahl- oder Holzrückwand mit 16mm Spanplattenboden
 - zweischichtig gepulvert
 - Feuchtigkeits- und Korrosionsbeständig
 - Lager: Walzlager mit Lastverteilungsrolle
 - Vollauszug mit Dämpfung
 - Sicherung gegen das Herausziehen durch Verrastung auf der Schiene

Rückwände:

- Rückwände bestehen aus Holzfaser-Hartplatte, beidseitig beschichtet, mind. 5mm stark und rundherum eingenumt oder seitlich und oben eingenumt und mit dem Unterboden verschraubt.
- Sichtbare Rückwände sind in Korpus- oder Frontqualität auszuführen, und sind rundherum mit einer Kante in PP, schlagzäh, allseitig gerundet (Stärke mind. 1,5 mm) zu belegen oder sind rundum eingenumt

Sockel:

- Sockel werden aus hochverdichteter Dreischicht- Feinspanplatte, Dicke mind. 13mm, hergestellt
- Sockel werden mit höhennivellierbaren Sockelfüßen gefertigt,
- Verleimung feuchtigkeitsbeständig (V 100) und zum Fußboden mit
- Sockel werden mittels U-Profil mit Weichlippe (aus Polypropylen) zum Fußboden abgedichtet oder dauerelastisch abgedichtet

Lenkrollen für fahrbare Regale/Schränke:

- allseitig schwenkbar
- Gehäuse und Rad aus Kunststoff
- Schwenkgleitlagerung und Radachse sind verdeckt
- ausgestattet mit 2 Kunststoff-Gleitlagerrädern
- Raddurchmesser ca. 50 mm
- Tragfähigkeit mind. 50 kg/Rolle
- 2 Rollen mit Totalfeststeller

Doppel-Lenkrollen:

- ca. Ø 75 mm, Polyamid, mit Gleitlager und Hart-Gummireifen
- durch Gehäuse (Polyamid) verkleidet
- im Schwenkgleitlager eingepresster Stahlgewindebolzen M.10 für Stahlgestelle oder mit
- Anschraubplatte für Unterschränke
- zusätzliche Radfeststellung nach Leistungsbeschreibung
- Bauhöhe: ca. 115 mm
- Tragkraft: ca. 600 N (60 kg)

schwere Lenkrollen

Ausführung wie Doppel-Lenkrolle jedoch:

- Stahlbolzen: M 12
- Durchmesser: ca. 100 mm
- Bauhöhe: ca. 125 mm
- Tragkraft: ca. 1000 N (100 kg).

Die Korpusmöbel werden ab Werk fest verdübelt und verleimt geliefert.

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst

LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Tische/Tischplatten

- Tischplatten aus hochverdichteter Dreischicht-Feinspanplatte nach DIN EN 14322 (E1) zu fertigen,
- Emissionsklasse E1
- Dicke mind. 20mm
- beidseitig beschichtet
- Die Ausführung der Benutzeroberfläche ist in den einzelnen Positionen beschrieben
- Die Kanten sind mit mind. 2 mm starkem, abgerundetem P oder ABS belegt
- die Ecken der Tischplatten sind auf 2 mm Radius zu runden

- Die Gestelle sind aus Oval- oder Rundrohrstahl herzustellen
- Sie sind geschweißt
- die Oberflächen sind epoxidharz-pulverbeschichtet und bei mind. 180°C eingebrannt
- Beschichtungsstärke mind. 80 - 100 µm
- Pulverlacke absolut schwermetallfrei

Stühle

- Sitz und Lehne aus Buchensperrholz, Deckschicht Güteklasse A nach DIN 68707, 7-fach gesperrt, formgepresst und zweischichtlackiert, Dicke mindestens 8mm.
- Sitz und Lehne aus 100% Polypropylen Blasformschale mit Luftpolstereffekt recyclebar

- Bezugsstoffe sind schwer entflammbar, scheuerfest und lichtecht (optional Sitz und Lehne)
 - 100% Polyester, schwer entflammbar nach DIN 4102
 - Lichtechtheit DIN EN ISO 105: Note 6
 - Reibechtheit DIN EN ISO 105: Trocken Note 4, Nass Note 4-5
 - Scheuerfestigkeit mind. ca. 45.000 Scheuertouren

- Die Gestelle sind aus Oval- oder Rundrohrstahl herzustellen
- Sie sind geschweißt
- die Oberflächen sind epoxidharz-pulverbeschichtet und bei mind. 180°C eingebrannt
- Beschichtungsstärke mind. 80 - 100 µm
- Pulverlacke absolut schwermetallfrei

Tafel/Projektionsflächen:

Aufbau:

- Trägerelement Dicke mind. 22,5 mm bzw. mind. 19,5 mm
- Leichtbau-Sandwichkonstruktion mit Wabenkern, Gegenzug aus Stahlblech (mind. 0,5 mm) verzinkt;
- Umrahmung aus eloxierten, übergreifenden Aluminium-Profilen
- gerundete Längskanten
- Kunststoffeckstücke
- Aluminium-Profile mit Gegenzugblechen und Trägerplatte dauerhaft verklebt
- Ablagen aus eloxiertem, stranggepresstem Aluminiumprofilen mit gerundeten Vorderkanten und Endkanten mit gerundeten ABS-Sicherheitsecken

- Oberfläche Stahlblech "glattemailliert" (für Filzschreiberbeschriftung) , eingebrannt bei 800°C
- Dicke mind. 0,5mm
- beidseitige Grund - Emaillierung, einseitige Deck-Emaillierung
- bruchfest, lösungsmittelbeständig
- magnethaftend

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst

LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

Vorbemerkungen / Vertragstexte

- Lineatur aufgedruckt (gemäß)
- Farbe weiß
- Pylonen aus stranggepresstem, eloxiertem Aluminium-Hohlprofil
- zwei Gegengewichtskanäle und integrierte Führungsschienen
- Abstopfung der Schreibflächen durch Elastomer-Federpuffer
- kugelgelagerte Seilumlenkrollen
- kugelgelagerte Laufrollen aus Glasfaser verstärktem Polyamid
- Aufhängung der Stahl-Gegengewichte an drall freien, verzinkten Stahldrahtseilen, Ø mind. 4mm

Polstermöbel

Verwendete Materialien wie Schaumstoffe, Bezugstoffe, Plattenmaterial und Kunststoffschalen nach DIN 4102-1 und DIN 66084 schwer entflammbar

- Material: 100% Polyester
- Bezugstoffe schwer entflammbar
- scheuerfest und lichtecht
- schwer entflammbar nach DIN 4102
- Lichteuchtigkeit DIN EN ISO 105: Note 6
- Reibechtheit DIN EN ISO 105: Trocken Note 4, Nass Note 4-5
- Scheuerfestigkeit ca. 45.000 Scheuertouren

DIN/EN-Vorgaben:

Die Einrichtungsgegenstände müssen folgenden Bestimmungen entsprechen:

- DIN 58125 "Bautechnische Anforderungen zur Verhütung von Unfällen"
- DIN 58126 "Sicherheitstechnische Anforderungen für Lehr-, Lern- und Ausbildungsmittel"
- DIN 4818 "Sicherheitsfarben"
- DIN 31000 "Sicherheitgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse"
- DIN ISO 5970 Stühle und Tische für Bildungseinrichtungen - Funktionsmaß
- Unfallverhütungsvorschriften und die Vorschriften der Eigenunfallversicherung - EUV
- Brandschutztechnische Bestimmungen der örtlichen Feuerwehr
- Richtlinien des GUV - Gemeindeunfallversicherungsverband - "Bau und Ausrüstung von Schulen
- GUV-SI 8070 Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht
- GUV-V A1 Grundsätze der Prävention
- GUV-V S1 UVV Schulen

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1	Erdgeschoss			
---	--------------------	--	--	--

1.1	OGS Gruppenräume 1-7 Raum-Nr. 00.01+00.02+00.03+00.04+00.05+00.06+00.07			
-----	--	--	--	--

1.1.01	Lehrertisch			
--------	--------------------	--	--	--

B/H/T ca. 1300/750/650mm

Ausführung Tischplatte

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Plattenstärke mind. 20mm stark
- Plattenkante mindestens 2mm Kunststoffkante
- Dekor nach Bieterpalette

Gestell-Ausführung:

- C- Fuß Stahlgestell verschweißt, pulverbeschichtet, Gestellfarbe nach Bieterpalette
- mit Frontblende, Dekor gemäß Tischplatte

Fußausführung:

- bodenschonende, Kunststoff - Verstellgleiter, nivellierbar zum Bodenausgleich (ca.10 mm)

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

5 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst

LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.02	Lehrerstuhl höhenverstellbar			
--------	-------------------------------------	--	--	--

Ausführung Sitzschale:

- ergonomisch geformte Sitzschale aus Buchensperrholz (melaminharzgetränktes, gesperrtes Buchenfurnier)
- Sitzschale farbig gebeizt oder laminiert, PEFC zertifiziert, Farbe nach Bieterpalette
- Sitz und Lehne gepolstert, Stoffbezug für stark beanspruchte Möbel
- Polsterfarbe grau
 - Material: schwer entflammbares Polyester
 - Gewicht: ca. 300 f/m²
 - Scheuerfestigkeit: > 90.000 (Scheuertouren Martindale)

Ausführung Gestell:

- 5-Stern-Fußkreuz, LGA und BIFMA zertifiziert, gepulvert, Farbe nach Bieterpalette
- Höhenverstellung stufenlos von ca. 390– ca. 530 mm über Gasdruckfeder

Fußausführung:

- Doppellenkrollen

Hersteller / Typ:

'...../.....'
vom Bieter einzutragen

6 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.03 **Freiformtisch zum Spielen/Puzzlen**

B/T ca. 1200/600 mm
 Höhe ca. Größe 5 (710 mm)

Ausführung Tischplatte:

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Plattenstärke mind. 20 mm
- Plattenkante mind. 2 mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette
- Plattenform: Freiform
- mehrere Tische können zu einer neuen Form zusammen gestellt werden, die Platten-Formen müssen dabei ineinandergreifen

Ausführung Gestell:

- 4-Fuß Rundrohr-Stahlgestell verschweißt mit Stahlrohrzarge unter der Tischplatte
- pulverbeschichtet, Farbe nach Bieterpalette

Fußausführung:

- Kunststoff - Verstellgleiter, nivellierbar zum Bodenausgleich (ca.10 mm)

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

7 St

.....

1.1.04

Hocker flexibel

Höhe ca. Größe 5 (430 mm)

Ausführung Hockerkörper:

- Material: Poypropylen kratzfest und strapazierfähig
- Sitzmulde: schaumstoffbelegt, Ø ca. 350 mm
- Bodenauflage/Stellfläche aus thermoplastischem Kunststoff, mit dem Propylenkörper verschraubt
- gebogene Bodenauflage/Stellfläche für leichte Beweglichkeit beim Sitzen
- mit Sitzrand zum leichten Greifen und Tragen des Hockers
- Farbe Hockerkörper nach Bieterpalette

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

42 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.05 **Rollregal fahrbar**

B/H/T ca. 800/1050/500mm
 Regalschrank mit Sichtrückwand

Material:

- Dekor Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante

Ausführung:

- vorne offen
- 1x Mittelwand
- 4x Fachboden höhenverstellbar über Lochreihenbohrung
- stabile Sichtrückwand


1x Abdeckplatte (bei durchgehenden Seitenwänden)

B/T ca. 800x530 mm

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Stärke mind. 20 mm
- Plattenkante mindestens 2,0mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

Fußausführung:

- 4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar



Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

7 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.06

Kombi-Rollregal

B/H/T ca. 1050/1050/500mm
 Regalschrank mit Sichtrückwand

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig

Ausführung:

- 2x Mittelwand = 3 Abteile
- stabile Sichtrückwand

Abteil links:

- 10 Paar Auszugsführungen für insgesamt mind. 10 Kunststoffkästen (Höhe: 75 mm)

Abteil mitte:

- offen
- 3x Fachboden höhenverstellbar über Lochreihenbohrung

Abteil rechts:

- 1x Flügeltür, Anschlag rechts
- 3x Fachboden höhenverstellbar über Lochreihenbohrung

1x Abdeckplatte (bei durchgehenden Seitenwänden)

B/T ca. 1050x530 mm


- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Stärke mind. 20 mm
- Plattenkante mindestens 2,0mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

Fußausführung:

- 4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar
-

inkl. Zubehör:

- 5x Kunststoffkasten, Höhe 150 mm
- Farbe nach Bieterpalette



Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

7 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.07 **Rollregal fahrbar mit Flügeltüren**

B/H/T ca. 1200/1200/500mm
 Regalschrank mit Sichtrückwand

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig

Ausführung:

- 2x Mittelwand = 3 Abteile
- je Abteil 1x Flügeltür, Anschlag gemäß Ansichtszeichnung
- Türen abschließbar
- je Abteil 2x Fachboden höhenverstellbar über Lochreihenbohrung
- stabile Sichtrückwand


1x Abdeckplatte (bei durchgehenden Seitenwänden)

B/T ca. 1200x530 mm

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Stärke mind. 20 mm
- Plattenkante mindestens 2,0 mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

Fußausführung:

- 4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar



Hersteller / Typ:

'...../.....'

vom Bieter einzutragen

4 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.08 **Beistelltisch rund für bodennahes Lernen**

Maße:
 Ø unten ca. 480 mm
 Ø oben ca. 630 mm

Tisch als Zylinderhohlkörper mit Abdeckplatte

Ausführung:

- Tischkörper aus ABS Kunststoff, Farbe nach Bieterpalette
- Form konisch mit Boden
- oben offen, als Stauraum geeignet
- 1x Abdeckplatte aus Vollkernplatte mit mind. 0,8 mm HPL beschichtet
- Dekor nach Bieterpalette
- Abdeckplatte abnehmbar
- Abdeckplatte gegen Verrutschen genutet
- Abdeckplatte mittig mit einer Bohrung versehen zum Einstecken eines Hilzstabes oder eines Stifteinsatzes

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

7 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.09 **Polstermatten-Set**

B/T ca. 1060 x 250/870 mm
 Mattenstärke mind. 80 mm
 Set bestehend aus 6 Matten

Polstermatte eignet sich dazu nahezu nahtlos an den Körper des Bestelltisches aus Pos. 1.1.11 anzulegen, so dass um den Tisch mit einer entsprechenden Anzahl an Sitzmatten ein gepolsterter Sitzkreis entsteht. Mattenanzahl gemäß Hersteller-Portfolio.

Ausführung

- Form gebogen, Bogen = ca. 60°
- Schaumstoffkörper
- mit Antirutsch-Unterseite
- seidl. Trageschlaufen
- Mattenrand mit Haltemöglichkeiten für Zeltelemente
- Oberseite Kunstlederbezug:
 - phtalatfrei
 - Oberfläche 100%PU.PC
 - Trägermaterial 100% Polyester
 - Scheuerturen ≥ 200.000 Scheuertouren nach Martindale(PN ISO 5470-2)
 - Lichtechtheit ≥ 6 (PN ISO 105 B02)
 - Polsterfarbe nach Bieterpalette

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

7 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.10 **Zeltmatten-Set**

Kombinierbar mit den Produkten aus Position 1.1.11 und 1.1.12
 Zum Aufbau zu einem Rückzugsraum (rundes Zelt)

Maße pro Zeltelemt B/H ca. 960x2260 mm (aufgebaut)

bestehend aus:

6x Vollholz-Zeltmast

- Vollholz-Rundstab mit Standteller aus HPL Vollkernplatte
- einsteckbar in Bohrung der Abdeckplatte aus Position 1.1.11
- mit Adapter auf zwei Höhen zum Befestigen der Zeltelemente

6x Zeltelemente

- mehrere Zeltelemente (Anzahl entsprechend der Mattenanzahl aus Pos. 1.1.12)
- Befestigung möglich an Vollholzstab und am Rand der Polstermatten aus Position 1.1.12 mittels Magnetschnapper/Halter

Ausführung Zeltelemente:

- Textiles Stretchgewebe
- Verstärkt mit Glasfaserstangen zum Aufspannen von dreieckigen Flächen
- mit mind. drei Befestigungspunkten an der langen und mind. einem Befestigungspunkt an der kurzen Seite
- mit Magnetbeschlägen zur Befestigung an beliebigen Metallflächen
- Zeltelemt bei Nichtgebrauch lässt sich zu einem flachen Bündel Rollen und verstauen oder an einem Wandhaken aufhängen

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

7 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.11 **Polsterlement bogenförmig**

B/HT ca. 1060x300x530 mm

Ausführung:

- gebogene Holzbodenplatte mit 2K Universal-Kunststoffgleiter
- gepolstert mit Schaumstoff
- Bezug: Kunstleder
- Form gebogen, Bogen = ca. 60°

Ausführung Kunstlederbezug:

- phtalatifrei
- Oberfläche 100%PU.PC
- Trägermaterial 100% Polyester
- Scheuerturen ≥ 200.000 Scheuertouren nach Martindale(PN ISO 5470-2)
- Lichtechtheit ≥ 6 (PN ISO 105 B02)
- Polsterfarbe nach Bieterpalette

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

14 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.12

Teppich

Maße 2000/2000 mm

Material:

- 80% Kaschmir-Ziegenhaar, 20% Wolle
- gerippter Nadelvlies, Schlingenware
- Gesamtdicke ca. 8,0 mm
- PVC-Rücken
- rutschhemmende Unterseite
- rundum gekettelt

Eigenschaften:

- pflegeleicht und robust
- Brandverhalten Cfl-s1 (B1) schwer entflammbar
- hergestellt in Deutschland
- Farbe nach Bieterpalette

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

14 St

.....

1.1.13

Wandbefestigung Teppiche

Wandhalterung mit Spanngurt zu stehenden Lagerung (aufgerollt) der
 Teppiche an der Wand

bestehend aus:

- 2x wandmontierte Metallhaken
- 1x Spanngurt

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

7 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.14 **Magnetboard 2000x1200**

Maße Tafelfläche:
 B/H: 2000/1200 mm

Ausführung:

- Leichtbau-Sandwichkonstruktion mit Wabenstruktur, Gegenzug aus Stahlblech verzinkt (ca. 0,5 mm)
- die Kanten der Schreibflächen sind mit natureloxierten Aluminium-Profilen wasserdicht verklebt
- alle Ecken sind mit abgerundeten Kunststoffkappen eingefasst
- Schreibfläche Stahlemaille weiß ohne Lineatur, wandmontiert
- Oberfläche:
 - magnethaftend
 - beschreibbar
 - feucht und trocken abwischbar
 - schmutzabweisend
 - kratzfest

Zubehör:

- Bilderklemmleiste
- Bilderhaken
- 1x geeigneter Tafelwischer
- 10x starke Magnete
- Stiftablage
- 1 Satz Filzschreiber (blau, grün, rot schwarz) für Tafelflächen Stahlemaille weiß geeignet

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

7 St

Summe 1.1

OGS Gruppenräume 1-7
Raum-Nr. 00.01+00.02+00.03+00.04+00.05+00.06+00.07

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.2	00.10 OGS Aufenthalt			
-----	-----------------------------	--	--	--

1.2.01	Lounge - Sofa			
--------	----------------------	--	--	--

B/H/T ca. 1600/800/750 mm
 Sitzhöhe: ca. 420 mm

Material Polsterstoff:

- Sitz und Lehne rundum gepolstert
- Stoffbezug für stark beanspruchte Möbel
 - Farbe nach Bieterpalette
 - Material: schwer entflammbares Polyester
 - Gewicht: ca. 300 f/m²
 - Scheuerfestigkeit: > 100.000 (Scheuertouren Martindale)

Ausführung:

- Untergstell/Füße aus Stahl verchromt oder pulverbeschichtet oder Massivholz
- mit Armlehnen
- Unterkonstruktion/Bodenplatte aus 3-Schicht Spanplatte
- Unterkonstruktion/Bodenplatte mit flammhemmenden Mehrschichtaufbau aus Polsterschaum, Polyesterflies und Bezugsstoff
- konfektioniert mit flammhemmendem Verschluss
- Bodengleiter aus Kunststoff

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.2.02

Beistelltisch

Maße ca. Ø 500 mm höhe ca. 500 mm
niedriger Tisch, Tischform rund

Ausführung Tischplatte:

- Oberfläche kratzfest beschichtet
- Plattenstärke mind. 20 mm
- Plattenkante mind. 2 mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

Ausführung Gestell:

- Mittelsäulengestell mit Tellerfuß
- mit Kunststoffgleitern/ Gummikappen
- Material Stahl pulverbeschichtet, Farbe nach Bieterpalette

Hersteller / Typ:

'...../.....'
vom Bieter einzutragen

1 St

.....

1.2.03

Schrankwand

Gesamtmaß ca. 340x2000x500 mm
Ausführung gemäß Ansichtsplan

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 75 mm

bestehend aus:

1x Garderobenschrank

B/H/T ca. 1000x2000x500 mm

- vorne offen
- 1x Fachboden verstärkt und höhenverstellbar (Hutboden)
- 1x Garderobenstange

3x Schließfach-Hochschrank

jeweils:

B/H/T ca. 800x2000x500 mm

unten:

- 2x Flügeltür links/rechts, Höhe ca. 400 mm
- abschließbar, verschieden schließend


Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

oben:

- 10x Flügeltür, verschieden schließend (Eigentumsfächer)
- Anschlag gemäß Vorgabe Auftraggeber
- Höhe ca. 300 mm

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung
 zum Boden oder gleichwertig



Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.2.04

Teeküche

Angaben zum Küchenmöbelhersteller:

Hersteller Korpusmöbel Küche:

'.....'
vom Bieter einzutragen

Frontprogramm Korpusmöbel Küche:

'.....'
vom Bieter einzutragen

Ausführungen:

Ausführung Korpusmöbel

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Griffbügel Edelstahl oder gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 100-150 mm
- Sockelblende mit Bodendichtungsprofil oder gleichwertig
- Sockel-Stellfüße, ca. 2 cm in der Höhe verstellbar
- Arbeitshöhe ca. 850-900 mm nach Vorgabe Auftraggeber

Ausführung APL:

- Küchenarbeitsplatte mit Schichtstoffbelag (HPL)
- Dekor nach Bieterpalette
- Plattenkante gerade
- Oberfläche mit mind. 0,8 mm HPL (Schichtstoff) belegt
- ca. 40 mm stark, Kanten gerade
- inkl. dauerelastische Versiegelung zur Rückwand

1x Arbeitsplatte

B/T ca. 3100x600 mm

- 1x lange+2 x kurze Seiten mit Kante im APL-Dekor belegt
- inkl. Ausschnitt für Spüle
- inkl. Ausschnitt für Kochfeld
- 1x Wrasenschutzblech für Geschirrspüler

Unterbauten bestehend aus:

1x Frontblende zur Seitenwand

Plattenstärke mind. 19 mm

B/H ca.50x870

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1x Seitenwange

B/H ca. 600x870 mm

- Plattenstärke: mind. 25 mm
- inkl. Bodenprofil
- rundum mit Kante belegt
- Oberfläche im Arbeitsplatten- oder Frontdekor

1x Wandauflegewinkel für Arbeitsplatte

Material: Alumimium

Breite ca. 250 mm

Schenkellänge 40x40 mm

1x Nische für Einbaukühlschrank

1x Einbaukühlschrank

Herstellungsland Deutschland

Maße B/T ca. 560//550 mm

für Nische ca. 880 mm

Leistung & Verbrauch:

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: ca. 117 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: ca. 144 Liter
- Geräuschpegel: max. 33 dB
- Klimaklasse: SN-T
- Bedienung Sensortasten
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

Ausstattung:

- Nutzinhalt: ca. 144 Liter
- 4x Abstellfläche Glas (Sicherheitsglas) davon 3x höhenverstellbar
- 1x Frischeschublade
- 1x Tür- Flaschenregal
- 2x Tür - Ablagefach
- LED Innenbeleuchtung
- Türanschlag links, wechselbar
- Festtürtechnik

Hersteller / Typ:

'...../.....'

vom Bieter einzutragen

1x Unterschrank

B/H/T ca. 600/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1x Kochstellen-Unterschrank

B/T ca. 600/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, Höhe ca. 140 mm
- 1x Schubkasteneinteilung ca. 9-teilig
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling
- 1x Wärmeschutzboden

1x Induktionskochfeld autark

Gerätemaße: (H/B/T) ca. 55 x 583 x 513 mm

Glaskeramik-Induktionskochfeld autark

Edelstahl- Flachrahmen

Ausstattung / Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen, zuschaltbare Bräterzone
- 1x Ø ca. 180mm,
- 1x Ø ca. 280mm, Ø ca.180mm
- 1x Ø ca. 210mm
- 1x Ø ca. 145mm
- Touch-Control mit Timer
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restart-Funktion
- Quick Start-Funktion
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Länge Anschlusskabel: ca. 110 cm
- Wärmeschutzboden
- Leistung- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert ca. 7,4 kW

Hersteller / Typ:

'...../.....'

vom Bieter einzutragen

1x Nische für Geschirrspüler

1x Geschirrspüler vollintegriert

Herstellerland Deutschland

Gerätemaße (H x B x T): ca. 86,5 cm x 60 cm x 55,0 cm

Programme:

- 6 Programme:
- Intensiv 70 °C

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst

LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Normal 65 °C,
- Eco 50 °C, Sanft 40 °C
- Schnell 45 °C, Vorspülen

Leistung / Verbrauch:

- Energieeffizienzklasse B
- Fassungsvermögen: ca.13 Maßgedecke
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: ca.210 min
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: ca. 0,92 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: ca. 9,5 l
- Energieverbrauch ca. 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung
- Geräusch: max. 46 dB(A) re 1 pW
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 2000-2400 W

Ausstattung:

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Sonderfunktion: Schnellprogramm
- Dosier-Assistent
- Beladungssensor
- Reinigerautomatik
- Glasschutz-Technik
- Akustisches Programmende-Signal
- Regenerier-Elektronik
- Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Wechselspül-Technik
- Elektr. Zeitvorwahl: 1-24 h / Restzeitanzeige
- Wärmetauscher
- Aqua-Stop mit Garantie
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Geschirrkörbe
- höhenverstellbarer Oberkorb (3-stufig)
- variabler Besteckkorb im Unterkorb
- 4 Klappstachelreihen im Unterkorb
- 2x Tassenetageren im Oberkorb
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- inkl. aller benötigten Anschlussleitungen

Hersteller / Typ:

'...../.....'

vom Bieter einzutragen

1x Türfront für vollintegrierten Geschirrspüler

B/H/T ca. 600/720/19mm, durchgehend

- Dekor Front und Griff wie Küchenfront

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1x Spülen- Unterschrank

ohne Rückwand mit Müllsystem

B/H/T ca. 600/720/560mm

- durchgehende Front
- Voll-Auszug für Mülltrennsystem

inkl. 1x Mülltrennsystem bestehend aus:

- 1x ausziehbarer Deckel
- 3x Behälter
- 1x Biodeckel

1,00 Stück 5 Liter Kleinspeicher druckfest

- für Untertischmontage
- Leistung ca. 2,2 KW
- Temperatureinstellung ca. 5 - 80 °C
- 230V

Hersteller / Typ:

'...../.....'

vom Bieter einzutragen

1x Einbau- Spülbecken

Einbauspüle aus Keramik

Außenmaße B/T ca. 700/500mm

passend für Unterbaubreite 450mm

Becken, ca. 380x380 mm

Beckentiefe ca. 200 mm

Bauform rechteckig mit Abtropffläche

Material:

- Keramik gebrannt mit
- schmutzabweisender Oberfläche versiegelt

Eigenschaften:

- kälte- und hitzebeständig, säureresistent
- schlag- schnitt- und stoßfest, hygienisch
- Montageart: Einbaubecken
- Becken mit Ablauffläche
- 1 Drehexcenter-Ventil Ø ca. 9 cm
- Überlaufgarnitur im Becken
- 2 Lochbohrungen
- inkl. Raumparsiphon für Spülen
- inkl. aller benötigten Anschlussleitungen

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Hersteller / Typ:

'...../.....'
vom Bieter einzutragen

1x Hochdruckarmatur, Einhand - Mischbatterie

Höhe ca. 350 mm, Ausladung ca. 220mm
Schwenkbereich mind. 120°

- Strahlregler für geringere Verkalkung, inkl. Luftsprudler
- serienmäßiger Rückflussverhinderer
- Kartusche mit Keramikdichtung, Edelstahl massiv
- Oberfläche Chrom
- Armatur inkl. flexiblem Anschlussschläuchen und Montagematerial

Hersteller / Typ:

'...../.....'
vom Bieter einzutragen

- Systemtrenner bauseits -

2x Seitenwange für Hängeschränk

jeweils:

B/H ca.320x720 mm

- Plattenstärke: mind. 25 mm
- rundum mit Kante belegt
- Oberfläche im Arbeitsplatten- oder Frontdekor

4x Hängeschränk

jeweils:

B/H/T ca. 600/720/320 mm

1x Flügeltür, Türanschlag links oder rechts, gemäß Plan

2x Fachboden höhenverstellbar

1x Hängeschränk für Mikrowelle

B/H/T ca. 600/720/320 mm

Unten:

- Nische für Einbaukirowelle

oben:

- 1x Klappe

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1x Einbaumikrowelle für Hängeschränk, Breite 600 mm

Ausführung:

- Farbe: schwarz mit Einbaurahmen
- Mikrowellenleistung: mind. 800 Watt
- Garraum mind. 18 L, Material Edelstahl
- Mikrowellenleistungsstufen: mind. 5
- automatische Garprogramme: mind. 3
- inkl. Auftauprogramm
- Material: Glas / Edelstahl
- LED-Display
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Uhr
- seitlich öffnende Drehtür mit linksseitigem Anschlag
- Maße Drehteller mind. 25 cm (Ø)
- inkl. Sicherheitsabschaltung

Hersteller / Typ:

'...../.....'
vom Bieter einzutragen

1x LED- Unterbodenleuchte-Set

Einzelleuchten montiert unter
Unterboden Hängeschränke,
3er-Set Leuchten mit Schalter 3000 K, Warmweiß

bestehend aus:

- 3 Einzelleuchten
- 1 Schalter An/Aus
- 1 LED Konverter mit mind. 3-fach Verteiler
- mind. 2000 mm Netzanschlussleitung

Hersteller / Typ:

'...../.....'
vom Bieter einzutragen

Nischenverkleidung


im APL- oder Frontdekor

2,00 Stück Länge ca. 1550 mm

- Höhe ca. 540 mm
- Stärke : 16mm, beidseitig beschichtet
- Kantenbeschichtung: rundum
- inkl. Steckdosenausschnitte gemäß Vorgabe Auftraggeber

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------



1 St

.....

Summe 1.2	00.10 OGS Aufenthalt	
-----------	----------------------	-------

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.3	00.11 OGS Besprechung			
-----	------------------------------	--	--	--

1.3.01	Sideboard			
--------	------------------	--	--	--

Gesamtmaß:
 B/H/T ca. 2000x900x430 mm

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 75 mm

bestehend aus:

2x Rollladen-Halbschrank

jeweils:

B/H/T: ca. 1000x900x400 mm

- leicht laufender I aus Kunststoff alufarbig, abschließbar
- mit Griffleiste oder Griff silberfarben
- 1x Mittelwand
- 4x Fachboden höhenverstellbar

1x Abdeckplatte

B/T ca 2430x430 mm

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Stärke mind. 25 mm
- Plattenkante mindestens 2,0mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung

zum Boden oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.3.02 **freistehender Garderobenständer**

Ausführung:

- Metallstange pulverbeschichtet oder Aluminium, Ø mind. 30 mm
- Höhe ca. 1800mm
- standsicher, mit schwerem Fuß, Ø ca. 500 mm
- mit integriertem Schirmständer inkl. Abtropfmöglichkeit
- Haken für Accessoires auf mittlerer Höhe der Metallstange
- mit Garderobenhaken/Stangen oben für mind. 6 Bügel

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1 St

.....

1.3.03 **Magnetboard 2000x1200**

Maße Tafelfläche:

B/H: 2000/1200 mm

Ausführung:

- Leichtbau-Sandwichkonstruktion mit Wabenstruktur, Gegenzug aus Stahlblech verzinkt (ca. 0,5 mm)
- die Kanten der Schreibflächen sind mit natureloxierten Aluminium-Profilen wasserdicht verklebt
- alle Ecken sind mit abgerundeten Kunststoffkappen eingefasst
- Schreibfläche Stahlemaille weiß ohne Lineatur, wandmontiert
- Oberfläche:
 - magnethaftend
 - beschreibbar
 - feucht und trocken abwischbar
 - schmutzabweisend
 - kratzfest

Zubehör:

- Bilderklemmleiste
- Bilderhaken
- 1x geeigneter Tafelwischer
- 10x starke Magnete
- Stiftablage
- 1 Satz Filzschreiber (blau, grün, rot schwarz) für Tafelflächen
- Stahlemaille weiß geeignet

Hersteller / Typ:

'...../.....'

vom Bieter einzutragen

7 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.3.04

Mobiles Display, HV

bestehend aus:

1x Display-Rollwagen

höhenverstellbar zur Aufnahme eines 75" Displays
B/H/T ca. 1255 x 750 x 1195 - 1895 mm

- höhenverstellbar mit integriertem Kollisionsschutz
- Neigungswinkel ca. 5°
- integriertes Kabelmanagement/Durchlässe
- rollbar mit 4x 102 mm Schwenkrollen
- inkl. Kollisionsschutz
- Unterstützt Vesa-Normen zur Montage des nachfolgend beschriebenen Display
- inkl. Vesa-Halterung für nachfolgend beschriebenen Display

Rahmen & Rollgestell pulverbeschichtet, Farbe nach Bieterpalette
Aluminiumsäule, maximale Belastung mind. 135 kg

Hersteller / Typ:

'...../.....'
vom Bieter einzutragen

1x professionelles Display für dauerhaften Gebrauch:

B/H/T ca. 1700x960x50 mm

Ausstattung:

- LED Display für Konferenzräume, Präsentationen
- Bildschirm-Diagonale: mind. 75"
- Bildformat: 16:9
- Native Auflösung: mind. 4K (3840x2160 Pixel)
- Blickwinkel: horizontal/ vertikal mind. 178°
- Kontrastverhältnis: mind. 4000:1
- mind. Helligkeit 500cd/m², mit Helligkeitssensor zur automatischen Anpassung an die Umgebungslichtverhältnisse
- Reaktionszeit mind. 8ms
- Non-Touch-Display
- entspiegeltes Display, Staubschutz IP5x
- Haze Level: 25%
- Temperatursensor
- Eingebaute Lautsprecher (10 W, 2-Kanal)
- Möglichkeit zum Anschluss einer Kamereaa für Online-Meetings
- kabellose Bildschirmfreigabe ohne Kabelverbindungen
- Spiegelung von bis zu 6 Bildschirme gleichzeitig
- Sichtbarkeit aus allen Winkeln

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst

LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Montagevorrichtung: Vorrichtung für Standard VESA-Montageplatte 400x400mm
- Anschluss Eingänge: 1x Displayport, 1x Ethernet, 1x RS232, 2x USB-A, 3x HDMI
- Anschluss Ausgänge: 1x3,5 mm Klinke, 1x RS232
- WLAN (802.11ac) & BT 5.0

Zubehör:

- Fernbedienung
- Netzkabel

Hersteller / Typ:

'...../.....'
vom Bieter einzutragen

inklusive Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Einweisung der Nutzer

1 St

.....

Summe 1.3	00.11 OGS Besprechung	
------------------	------------------------------	-------

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.4 **00.09 OGS Mehrzweckraum**

1.4.01 **Einzel - Schülertisch höhenverstellbar**

B/T ca. 700/550 mm
 Höhe: 5, ca. 710 mm

Ausführung Tischplatte:

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Plattenstärke mind. 20 mm
- Plattenkante mind. 2 mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

Ausführung Gestell:

- C- oder T-Fuß Gestell aus Stahl pulverbeschichtet, Farbe nach Bieterpalette
- inkl. 1x Drahtkorablage
- inkl. 1x Tischhaken zur Aufhängung der Schulranzen

Fußausführung:

- Kunststoff - Verstellgleiter, nivellierbar zum Bodenausgleich (ca.10 mm)
- inkl. Trittschutz

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

3 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.4.02 **Papier- und Bastelschrank fahrbar**

B/H/T ca. 800x1800x mind. 600 mm
 Regalschrank mit Sichtrückwand

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig

Ausführung:

unten:


- mind. 7x Schubkasten-Vollauszug, Höhe ca. 100 mm
- Schubkästen abschließbar mit Zentralverschluss

oben:

- 2x Flügeltür links/rechts
- Türen abschließbar
- 3x Fachboden verstärkt und höhenverstellbar
- stabile Sichtrückwand

Fußausführung:

- 4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar



Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.4.03 **Hochschrank 1200 - Musik**

B/H ca. 1200/2000 mm
 Tiefe mind. 600 mm

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung

- 2x Flügeltür links/rechts, abschließbar
- 10x Fachboden verstärkt und höhenverstellbar

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

1.4.04 **Hochschrankregal 1000**

B/H ca. 1000/2000 mm
 Tiefe mind. 600 mm, für Spiele

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung

- 2x Flügeltür links/rechts, abschließbar
- 4x Fachboden verstärkt und höhenverstellbar

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.4.05 **Hochschrankregal 1000**

B/H ca. 1000/2000 mm
 Tiefe mind. 400 mm

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung

- offen
- 4x Fachboden verstärkt und höhenverstellbar

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

3 St

.....

1.4.06

Sitzkissen-Rondell

- bestehend aus:

1x Rondell fahrbar

Grundplatte Ø ca. 400 mm mit Schwenkrollen

Material:

- Multiplexplatte Buche oder Birke oder Massivholz
- Möglichkeit zum sicheren Stapeln von Sitzkissen auf der Platte durch:
 - äußere Begrenzungsstäbe/Latten oder durch einen Mittelstab

26x Sitzkissen

Ø ca. 350 mm

- Höhe: mind. 20 mm
- Kissenkern aus Schaumstoff (Polyurethan)
- Stoffbezug aus 100% Polyester
- Bezug verschieden farbig, gemäß Bieterpalette
- waschbar

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.4.07 **Akustik - Stellwand**

B/H ca. 1100x1800 mm
 Stellwand zur Abtrennung in einzelne Bereiche

Ausführung Gestell

- stabiler Metall-Ständerrahmen pulverbeschichtet oder innenliegender stabiler Hartholzrahmen mit stoßfester Kante
- rundum verstärkte Standfüße
- Verstell-Kunststoffgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Farbe Metallteile: nach Bieterpalette

Ausführung Fläche

- Fläche mit Textil bespannt
- mit innenliegendem Akustikschaum
- Textil aus 100% Polyester, abwischbar, Farbe nach Bieterpalette

Die Verbindung der einzelnen Wände miteinander muss möglich sein

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

2 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.4.08 **Magnetboard 1500x1200**

Maße Tafelfläche:
 B/H: 1500/1200 mm

Ausführung:

- Leichtbau-Sandwichkonstruktion mit Wabenstruktur, Gegenzug aus Stahlblech verzinkt (ca. 0,5 mm)
- die Kanten der Schreibflächen sind mit natureloxierten Aluminium-Profilen wasserdicht verklebt
- alle Ecken sind mit abgerundeten Kunststoffkappen eingefasst
- Schreibfläche Stahlemaille weiß ohne Lineatur, wandmontiert
- Oberfläche:
 - magnethaftend
 - beschreibbar
 - feucht und trocken abwischbar
 - schmutzabweisend
 - kratzfest

Zubehör:

- Bilderklemmleiste
- Bilderhaken
- 1x geeigneter Tafelwischer
- 10x starke Magnete
- Stiftablage
- 1 Satz Filzschreiber (blau, grün, rot schwarz) für Tafelflächen Stahlemaille weiß geeignet

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

Summe 1.4	00.09 OGS Mehrzweckraum	
------------------	--------------------------------	-------

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.5	00.24 KGS/OGS Mensa			
-----	----------------------------	--	--	--

1.5.01	Klapp- und Stapeltisch			
--------	-------------------------------	--	--	--

B/T ca. 2000/800 mm
 Höhe 5 oder 6 (ca. 710 oder 760 mm) nach Vorgabe Nutzer

Ausführung Tischplatte:

- belegt mit mind. 0,8mm HPL
- Plattenstärke mind. 20 mm
- Plattenkante mind. 2 mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

Ausführung Gestell:

- stabiles Doppel T- Fuß Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet, Farbe nach Bieterpalette
- mind. 2 Querzargen
- klappbar mit stabilem Klappbeschlag, einfache Handhabung
- stapelbar bis 10 Tische
- Stapelschutz

Fußausführung:

- bodenschonende und leise Kunststoff - Verstellgleiter, nivellierbar zum Bodenausgleich (ca.10 mm)

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

12 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.5.02

Mensa-Tisch 1400x800

B/T ca. 1400/800 mm
 Höhe 5/6 (ca. 710/760 mm) nach Vorgabe Nutzer

Ausführung Tischplatte:

- belegt mit mind. 0,8mm HPL
- Plattenstärke mind. 20 mm
- Plattenkante mind. 2 mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

Ausführung Gestell:

- Vier-Fuß-Gestell aus Stahl pulverbeschichtet. Gestellfarbe nach Bieterpalette

Fußausführung:

- bodenschonende und leise Kunststoff - Verstellgleiter, nivellierbar zum Bodenausgleich (ca.10 mm)

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

12 St

.....

1.5.03

Stapelstuhl

Ausführung Sitzschale:

- ergonomisch geformte, einteilige Sitzschale aus Buchensperrholz (melaminharzgetränktes, gesperrtes Buchenfurnier)
- farbig gebeizt oder laminiert, PEFC zertifiziert, Farbe nach Bieterpalette
- kratzfeste, strapazierfähiger Oberfläche

Sitzhöhe:

Größe 5/6 (ca. 430-460mm) nach Vorgabe Auftraggeber

Ausführung Gestell:

- 4 Fuß - Stahlrohrgestell gepulvert, Farbe nach Bieterpalette
- Senkrechtstapler (mind. 10 Stück)

Fußausführung:

- bodenschonende und leise Kunststoffgleiter

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

240 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.5.04 **Transportwagen für Klapptische**

Transportwagen zum Stapeln von bis zu 10 Klapptischen, für Tischformat bis 2000x800 mm

Ausführung:

- Stahlrohrgestell mit stabiler Platte inkl. Schutz für die zu stapelnden Tische (Filzstreifen, Teppich o. gleichwertig)
- Vollgummireifen, spurlos, ca. Ø 150 mm
- Gestell pulverbeschichtet, Farbe nach Bieterpalette
- Bügelgriff zum Schieben, Griffhöhe ca. 900 mm

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

2 St

.....

1.5.05

Stuhlwagen

Stuhlkarren zum Transport von Stapel-Stühlen
 Der Karren ist jederzeit auch für andere Transporte einsetzbar.
 Das Traggestell der Stuhlkarre kann in Ruhestellung an den Holmen eingehängt werden. Die Fixierung erfolgt durch Klettband

Ausführung:

- stufenlose Höhenverstellung der Tragbügel
- zur universellen Nutzung bei verschiedenen Stuhlmodellen
- Tragerohre mit Schutzschlauch überzogen
- Traggestell des Transportkarrens mit einem Handgriff an der Karre einhängbar
- Vollgummibereifung, spurlos auf Stahlfelgen mit leichtlaufendem Präzisions-Kugellager (inkl. Fadenschutz), oder gleichwertig
- Schaufel aus 4mm Stahlblech mit Sicherheitsgriff

Gesamt-Höhe: ca. 1300 mm
 Gesamt-Breite: ca. 580mm
 Tragarmlänge: ca.500 mm
 Tragbreite: ca. 300 mm
 Schaufelbreite: ca. 300 mm
 Traglast: ca. 300 kg

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

2 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst

LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 1.5	00.24	KGS/OGS Mensa		
Summe 1	Erdgeschoss			

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2		1. Obergeschoss		
---	--	------------------------	--	--

2.1		OGS Gruppenräume 8-14 Raum-Nr. 01.19+01.21+01.22+01.23+01.24+01.25+01.26+01.27		
-----	--	---	--	--

2.1.01		Lehrertisch		
--------	--	--------------------	--	--

B/H/T ca. 1300/750/650mm

Ausführung Tischplatte

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Plattenstärke mind. 20mm stark
- Plattenkante mindestens 2mm Kunststoffkante
- Dekor nach Bieterpalette

Gestell-Ausführung:

- C- Fuß Stahlgestell verschweißt, pulverbeschichtet, Gestellfarbe nach Bieterpalette
- mit Frontblende, Dekor gemäß Tischplatte

Fußausführung:

- bodenschonende, Kunststoff - Verstellgleiter, nivellierbar zum Bodenausgleich (ca.10 mm)

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

4 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.1.02 **Lehrerstuhl höhenverstellbar**

Ausführung Sitzschale:

- ergonomisch geformte Sitzschale aus Buchensperrholz (melaminharzgetränktes, gesperrtes Buchenfurnier)
- Sitzschale farbig gebeizt oder laminiert, PEFC zertifiziert, Farbe nach Bieterpalette
- Sitz und Lehne gepolstert, Stoffbezug für stark beanspruchte Möbel
- Polsterfarbe grau
 - Material: schwer entflammbares Polyester
 - Gewicht: ca. 300 f/m²
 - Scheuerfestigkeit: > 90.000 (Scheuertouren Martindale)

Ausführung Gestell:

- 5-Stern-Fußkreuz, LGA und BIFMA zertifiziert, gepulvert, Farbe nach Bieterpalette
- Höhenverstellung stufenlos von ca. 390– ca. 530 mm über Gasdruckfeder

Fußausführung:

- Doppellenkrollen

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

4 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.1.03 **Freiformtisch zum Spielen/Puzzlen**

B/T ca. 1200/600 mm
 Höhe ca. Größe 5 (710 mm)

Ausführung Tischplatte:

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Plattenstärke mind. 20 mm
- Plattenkante mind. 2 mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette
- Plattenform: Freiform
- mehrere Tische können zu einer neuen Form zusammen gestellt werden, die Platten-Formen müssen dabei ineinandergreifen

Ausführung Gestell:

- 4-Fuß Rundrohr-Stahlgestell verschweißt mit Stahlrohrzarge unter der Tischplatte
- pulverbeschichtet, Farbe nach Bieterpalette

Fußausführung:

- Kunststoff - Verstellgleiter, nivellierbar zum Bodenausgleich (ca.10 mm)

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

4 St

.....

2.1.04

Hocker flexibel

B/T ca. 1200/600 mm
 Höhe ca. Größe 5 (430 mm)

Ausführung Hockerkörper:

- Material: Poypropylen kratzfest und strapazierfähig
- Sitzmulde: schaumstoffbelegt, Ø ca. 350 mm
- Bodenauflage/Stellfläche aus thermoplastischem Kunststoff, mit dem Propylenkörper verschraubt
- gebogene Bodenauflage/Stellfläche für leichte Beweglichkeit beim Sitzen
- mit Sitzrand zum leichten Greifen und Tragen des Hockers
- Farbe Hockerkörper nach Bieterpalette

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

24 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.1.05 **Rollregal fahrbar**

B/H/T ca. 800/1050/500mm
 Regalschrank mit Sichtrückwand

Material:

- Dekor Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante

Ausführung:

- vorne offen
- 1x Mittelwand
- 4x Fachboden höhenverstellbar über Lochreihenbohrung
- stabile Sichtrückwand


1x Abdeckplatte (bei durchgehenden Seitenwänden)

B/T ca. 800x530 mm

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Stärke mind. 20 mm
- Plattenkante mindestens 2,0mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

Fußausführung:

- 4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar



Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

8 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.1.06

Kombi-Rollregal

B/H/T ca. 1050/1050/500mm
 Regalschrank mit Sichtrückwand

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig

Ausführung:

- 2x Mittelwand = 3 Abteile
- stabile Sichtrückwand

Abteil links:

- 10 Paar Auszugsführungen für insgesamt mind. 10 Kunststoffkästen (Höhe: 75 mm)

Abteil mitte:

- offen
- 3x Fachboden höhenverstellbar über Lochreihenbohrung

Abteil rechts:

- 1x Flügeltür, Anschlag rechts
- 3x Fachboden höhenverstellbar über Lochreihenbohrung

1x Abdeckplatte (bei durchgehenden Seitenwänden)

B/T ca. 1050x530 mm


- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Stärke mind. 20 mm
- Plattenkante mindestens 2,0mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

Fußausführung:

- 4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar

Zubehör:

- 5x Kunststoffkasten, Höhe 150 mm
- Farbe nach Bieterpalette



Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

4 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.1.07

Rollregal fahrbar mit Flügeltüren

B/H/T ca. 1200/1200/500mm
 Regalschrank mit Sichtrückwand

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig

Ausführung:

- 2x Mittelwand = 3 Abteile
- je Abteil 1x Flügeltür, Anschlag gemäß Ansichtszeichnung
- Türen abschließbar
- je Abteil 2x Fachboden höhenverstellbar über Lochreihenbohrung
- stabile Sichtrückwand


1x Abdeckplatte (bei durchgehenden Seitenwänden)

B/T ca. 1200x530 mm

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Stärke mind. 20 mm
- Plattenkante mindestens 2,0 mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

Fußausführung:

- 4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar



Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

4 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.1.08 **Papier- und Bastelschrank fahrbar**

B/H/T ca. 800x1800x mind. 600 mm
 Regalschrank mit Sichtrückwand

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig

Ausführung:

unten:


- mind. 7x Schubkasten-Vollauszug, Höhe ca. 100 mm
- Schubkästen abschließbar mit Zentralverschluss

oben:

- 2x Flügeltür links/rechts
- Türen abschließbar
- 3x Fachboden verstärkt und höhenverstellbar
- stabile Sichtrückwand

Fußausführung:

- 4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar



Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

4 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.1.09	Sitzkissen-Rondell			
--------	---------------------------	--	--	--

bestehend aus:

1x Rondell fahrbar

Grundplatte Ø ca. 400 mm mit Schwenkrollen

Material:

- Multiplexplatte Buche oder Birke oder Massivholz
- Möglichkeit zum sicheren Stapeln von Sitzkissen auf der Platte durch:
 - äußere Begrenzungsstäbe/Latten oder durch einen Mittelstab

26x Sitzkissen

Ø ca. 350 mm

- Höhe: mind. 20 mm
- Kissenkern aus Schaumstoff (Polyurethan)
- Stoffbezug aus 100% Polyester
- Bezug verschieden farbig, gemäß Bieterpalette
- waschbar

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

4 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.1.10 **Teppich**

Maße 2000/2000 mm

Material:

- 80% Kaschmir-Ziegenhaar, 20% Wolle
- gerippter Nadelvlies, Schlingenware
- Gesamtdicke ca. 8,0 mm
- PVC-Rücken
- rutschhemmende Unterseite
- rundum gekettelt

Eigenschaften:

- pflegeleicht und robust
- Brandverhalten Cfl-s1 (B1) schwer entflammbar
- hergestellt in Deutschland
- Farbe nach Bieterpalette

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

8 St

.....

2.1.11 **Wandbefestigung Teppiche**

Wandhalterung mit Spanngurt zu stehenden Lagerung (aufgerollt) der
 Teppiche an der Wand

bestehend aus:

- 2x wandmontierte Metallhaken
- 1x Spanngurt

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

4 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.1.12 **Magnetboard 2000x1200**

Maße Tafelfläche:
 B/H: 2000/1200 mm

Ausführung:

- Leichtbau-Sandwichkonstruktion mit Wabenstruktur, Gegenzug aus Stahlblech verzinkt (ca. 0,5 mm)
- die Kanten der Schreibflächen sind mit natureloxierten Aluminium-Profilen wasserdicht verklebt
- alle Ecken sind mit abgerundeten Kunststoffkappen eingefasst
- Schreibfläche Stahlemaille weiß ohne Lineatur, wandmontiert
- Oberfläche:
 - magnethaftend
 - beschreibbar
 - feucht und trocken abwischbar
 - schmutzabweisend
 - kratzfest

Zubehör:

- Bilderklemmleiste
- Bilderhaken
- 1x geeigneter Tafelwischer
- 10x starke Magnete
- Stiftablage
- 1 Satz Filzschreiber (blau, grün, rot schwarz) für Tafelflächen Stahlemaille weiß geeignet

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

4 St

Summe 2.1

OGS Gruppenräume 8-14
Raum-Nr. 01.19+01.21+01.22+01.23+01.24+01.25+01.26+01.27

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.2	01.14 OGS Toberaum			
2.2.01	Sprossenwand			
	Einzelfeld nach DIN 12346 H/B: ca. 2300/1000 mm			
	Material:			
	• Wangen aus Massivholz lackiert • Sprossen aus massivem Hartholz lackiert, Holzart nach Bieterpalette, inkl. Montagematerial			
	Ausführung			
	• Wandabstand ca. 40 mm • ca. 14 Sprossen rund, Ø mind. 35 mm • Sprossenabstand: ca. 80 mm • zwischen Sprosse 1 und 2: ca. 350 mm Abstand • Wangentiefe: ca. 100 mm • Wangenstärke: ca. 35 mm • 1 Sprosse vorgelagert • belastbar bis ca. 120 kg			
	Hersteller / Typ:			
	'...../.....'			
	vom Bieter einzutragen			
	1 St			
Summe 2.2	01.14 OGS Toberaum			

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.3	01.28 OGS Büro			
-----	-----------------------	--	--	--

2.3.01	Schreibtisch rechteckig			
--------	--------------------------------	--	--	--

Gesamtmaß:
 B/T ca. 1600x800 mm

Material Tischplatten/Frontblende:

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Plattenstärke mind. 25 mm
- Plattenkante mind. 2 mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

1x höhenverstellbarer Schreibtisch

Ausführung Gestell:

- elektromotorisch höhenverstellbar, stufenlos von ca. 700-1150 mm durch Teleskopsäulen, oder Vergleichbarem
- Belastbarkeit: ca. 100 kg bei Hubgeschw. von 40 mm/sec.
- stabiles C- oder T-Fuß-Gestell ohne Zarge aber mit ausreichenden Plattenstabilität
- Kunststoffgleiter nivellierbar zum Bodenausgleich (ca.10 mm)
- inkl. Kabelwanne
- inkl. Kabeldurchlass-Set
- Gestell aus Stahl pulverbeschichtet, Gestellfarbe nach Bieterpalette
- mit Seitenblende
 - 1x B/H ca. 800x600 mm als Klemmschutz
 - 1x B/H ca. 500x600 mm als Klemmschutz zum Sideboard

Ausführung Tischplatte

B/T ca. 1600x800 mm, für höhenverstellbares Gestell

- Form rechteckig
- rundum mit Kunststoffkante belegt

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

2 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.3.02

Bürodrehstuhl

Ausführung Sitzschale:

Sitz- und Lehne aus Kunststoff-Formteilen mit atmungsaktiven Polsterauflagen, mit robustem Stoff bezogen

Eigenschaften Polsterstoff

Stoffbezug für stark beanspruchte Möbel, Farbe nach Bieterpalette

- Material: schwer entflammbares Polyester
- Gewicht: ca. 300 f/m²
- Scheuerfestigkeit ca. 150.000 (Scheuertouren Martindale)

Ausführung Gestell:

- 5-Stern-Fußkreuz, LGA und BIFMA zertifiziert, gepulvert, Farbe nach Bieterpalette
- mit Synchronmechanik und stufenloser Sitzhöhenverstellung, stufenlos von ca. 420– ca. 560 mm über Gasdruckfeder

zusätzliche Ausstattung:

- Sitztiefenverstellung
- Lordosenstütze
- mit Armlehnen

Gesamthöhe ca. 970-1160 mm

Gesamtbreite ca. 700 mm

Gesamttiefe ca. 700 mm

Sitzhöhe ca. 420-560 mm

Sitzbreite ca. 490 mm

Sitztiefe ca. 440 mm

Fußausführung:

- Lenkrollen für weiche und harte Böden

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

2 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.3.03

Hochschrank 1200

B/H ca. 1200/2000 mm
 Tiefe mind. 450 mm

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung

- 2x Flügeltür links/rechts, abschließbar
- 1x Mittelwand
- 8x Fachboden höhenverstellbar

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

2 St

.....

2.3.04

Eckwinkelblende

1,00 Stück Eckwinkelblende für Unterschrank

B/H/T: ca. 500x2000x500 mm
 Plattenstärke mind. 19 mm
 inkl. obere Abdeckung

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.3.05 **Hochschrankregal 1200**

B/H ca. 1200/2000 mm
 Tiefe mind. 450 mm

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung

- offen
- 1x Mittelwand
- 4x Fachboden verstärkt und höhenverstellbar

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
 LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.3.06 **Magnetboard 2000x1200**

Maße Tafelfläche:
 B/H: 2000/1200 mm

Ausführung:

- Leichtbau-Sandwichkonstruktion mit Wabenstruktur, Gegenzug aus Stahlblech verzinkt (ca. 0,5 mm)
- die Kanten der Schreibflächen sind mit natureloxierten Aluminium-Profilen wasserdicht verklebt
- alle Ecken sind mit abgerundeten Kunststoffkappen eingefasst
- Schreibfläche Stahlemaille weiß ohne Lineatur, wandmontiert
- Oberfläche:
 - magnethaftend
 - beschreibbar
 - feucht und trocken abwischbar
 - schmutzabweisend
 - kratzfest

Zubehör:

- Bilderklemmleiste
- Bilderhaken
- 1x geeigneter Tafelwischer
- 10x starke Magnete
- Stiftablage
- 1 Satz Filzschreiber (blau, grün, rot schwarz) für Tafelflächen Stahlemaille weiß geeignet

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen


2 St

Summe 2.3	01.28 OGS Büro	
Summe 2	1. Obergeschoss	

Projekt: Katholische Grundschule Kaarst
LV-Bezeichnung: LV allgemeine Schulraumeinrichtung für den OGS-Bereich

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
1	Erdgeschoss	
2	1. Obergeschoss	
	Summe Zusammenstellung:	
	Summe netto:	
	zzgl. 19% MwSt:	
	Summe inkl. MwSt:	


Erdgeschoss



Projekt **Katholische Grundschule Kaarst**
Erdgeschoss
Alte Heerstraße 81
41564 Kaarst

Auftraggeber


KC Kommunal Consult GmbH
Osnabrückerstraße 81
D-49497 Mettingen
Tel.: +49 (0) 54 52-917 18-0
Fax: +49 (0) 54 52-917 18-20
E-Mail: info@kc-gmbh.eu



Erstellt	14.10.2025	A. Bredou	Maßstab: 1: 75	Blatt 1	Projekt	Zeichnungsnummer
Genehmigt				Blatt 2	2534	ZN-2534-003

Index	Plannummer	Datum	Planverfasser
001	Entwurfplanung nach Vorgabe Nutzer	13.11.2025	A.Bredou
002	Zwischenplanung nach Abstimmung B+Mutter, Plan zum Lese-LV	02.12.2025	A.Bredou
003	LV-Plan	23.02.2026	A.Bredou

1. Obergeschoss




Projekt **Katholische Grundschule Kaarst**
1. Obergeschoss
Alte Heerstraße 81
41564 Kaarst

Auftraggeber

KC Kommunal Consult GmbH

Osnabrückerstraße 81
D-49497 Mettingen
Tel.: +49 (0) 54 52-917 18-0
Fax: +49 (0) 54 52-917 18-20
E-Mail: info@kc-gmbh.eu



Erstellt	14.10.2025	A. Bredou	Maßstab: 1:75	Blatt 1	Projekt	Zeichnungsnummer
Genehmigt				Blatt 2	2534	ZN-2534-003

Index	Plannummer	Datum	Planverfasser
001	Entwurfplanung nach Vorgabe Nutzer	13.11.2025	A. Bredou
002	Zwischenplanung nach Abstimmung B+Mutter, Plan zum Les-LV	02.12.2025	A. Bredou
003	LV-Plan	23.06.2026	A. Bredou